

藤沢市ウォーターPPPの業務内容:【計画的業務】

大分類	対象業務	対象施設	想定数量 (10年計)	業務内容
計画的業務 (4条予算)	調査	管きよ	昼間 238,000m 夜間 64,000m	●小中口径TVカメラ調査 (φ800mm未満) (陶管)
			昼間 86,000m 夜間 24,000m	●小中口径TVカメラ調査 (φ800mm未満) (陶管以外)
			昼間 22,000m 夜間 45,000m	●大口径TVカメラ調査 (φ800mm以上~φ1,500mm未満)
			昼間 4,000m 夜間 10,000m	●大口径TVカメラ調査 (φ1,500mm以上~φ2,000mm未満)
			昼間 2,000m 夜間 5,000m	●潜行目視調査 (φ2,000mm以上)
		ます、取付け管	昼間 46,500箇所 夜間 500箇所	●取付け管TVカメラ調査
		マンホール	昼間 17,000箇所 夜間 5,000箇所	●マンホール目視調査 (蓋を含む)
	清掃	管きよ	昼間 290,000m 夜間 79,000m	●管きよ内洗浄
			昼間 32,000m 夜間 8,800m	●管きよ内清掃
			処分量 750m ³	●計画的業務 (4条予算) - 清掃業務で発生した汚泥処分 (産業廃棄物)



藤沢市ウォーターPPPの業務内容:【計画的業務】

大分類	対象業務	対象施設	想定数量 (10年計)	業務内容
計画的業務 (3条予算)	巡視	圧送管（埋設部） (1回/5年)	44,400m	●巡視
		圧送管（添架部） (1回/5年)	1,500m	
		ます、取付け管	9,000箇所	●不在等で調査ができない箇所の対応
	点検	圧送管（弁筐等） (1回/5年)	昼間 100箇所 夜間 100箇所	●マンホール点検（蓋を含む）
		圧送管（添架部） (1回/5年)	6日	●圧送管点検
		マンホールポンプ	7,000回	●ポンプの定期点検（12回/月 54箇所） ●ポンプの定期点検（4回/月 1箇所） ●定期点検に伴う簡易な故障修理を適宜実施
			300件	●ポンプ設備の修繕（約30件/年）
			10年	●故障・異常時の緊急対応（約170件/年を想定） ※故障・異常通知の受付（365日/年）を含む ※応急的な修理、清掃及び停電時の対応等を含む



藤沢市ウォーターPPPの業務内容:【計画的業務】

大分類	対象業務	対象施設	想定数量 (10年計)	業務内容
計画的業務 (3条予算)	調査	路面下空洞調査で確認された空洞箇所直近の下水道管路施設 (※路面下空洞調査は、別途個別に発注) 管きよ マンホール ます 取付け管	昼間 9,500m 夜間 2,500m	●小中口径TVカメラ調査 (φ800mm未満) (陶管)
			昼間 3,500m 夜間 900m	●小中口径TVカメラ調査 (φ800mm未満) (陶管以外)
			昼間 900m 夜間 1,700m	●大口径TVカメラ調査 (φ800mm以上～φ1,500mm未満)
			昼間 200m 夜間 400m	●大口径TVカメラ調査 (φ1,500mm以上～φ2,000mm未満)
			昼間 100m 夜間 300m	●潜行目視調査 (φ2,000mm以上)
			昼間 900箇所 夜間 10箇所	●取付管TVカメラ調査
			昼間 1,000箇所 夜間 200箇所	●マンホール目視調査 (蓋を含む)



藤沢市ウォーターPPPの業務内容:【計画的業務】

大分類	対象業務	対象施設	想定数量 (10年計)	業務内容
計画的業務 (3条予算)	清掃	路面下空洞調査で確認された空洞箇所直近の下水道管路施設 (※路面下空洞調査は、別途個別に発注)	昼間 11,000m 夜間 3,000m	●管きよ内洗浄
		管きよ	昼間 1,300m 夜間 300m	●管きよ内清掃
		圧送管吐出し下流側管きよ(1スパン)	夜間 700m	●管きよ内洗浄
		調査(3条予算・4条予算共)で確認されたモルタル、侵入根の除去	昼間 650箇所 夜間 170箇所	●管きよ内障害物等撤去工(モルタル・油脂除去)
		管きよ、 まず、取付け管	昼間 200箇所 夜間 50箇所	●管きよ内障害物等撤去工(侵入根)
		伏越し管	昼間 110m 夜間 680m	●管きよ内清掃
		管きよ(幹線のみ)	昼間 50m ³ 夜間 50m ³	●マンホール内清掃
		伏越し(14箇所)	昼間 10m ³ 夜間 10m ³	



藤沢市ウォーターPPPの業務内容:【計画的業務】

大分類	対象業務	対象施設	想定数量 (10年計)	業務内容
計画的業務 (3条予算)	清掃	調整池	昼間 1,600m ³ 夜間 100m ³	●マンホール内清掃
		調査(3条予算・4条予算共)で確認された土砂堆積、モルタル・油脂、侵入根の除去	昼間 3,000箇所	●取付け管清掃(土砂・モルタル・油脂・侵入根除去)
		取付け管		
		調査(3条予算・4条予算共)で確認された土砂堆積、モルタル・油脂、侵入根の除去	昼間 200箇所	●ます清掃(土砂・モルタル・油脂・侵入根除去)
		ます		
		計画的業務(3条予算)の清掃業務対象箇所	処分量 1,500m ³	●計画的業務(3条予算)ー清掃業務で発生した汚泥処分(産業廃棄物)



藤沢市ウォーターPPPの業務内容:【修繕等業務】

大分類	対象業務	対象施設	想定数量 (10年 計)	業務内容
修繕等業務	資料作成	管きよ、マンホール (蓋を含む)、取付け管・ます、路面下空洞調査箇所 (要緊急対応箇所)	5,000箇所 5,200箇所	●現地調査、図面作成
	修繕	管きよ	900箇所	●本管部分入替修繕
		マンホール	200箇所	●マンホール本体修繕
		ます	500箇所	●ます内の修繕
		路面下空洞調査箇所 (要緊急対応箇所)	200箇所	●空洞箇所の緊急対応 (穴埋め)
	下水道用地管理	下水道用地 (15箇所)	150箇所	●草刈り (2回/年) ●刈込み (1回/年) ●基本剪定 (1回/年) ●軽剪定 (1回/年) ●フェンス、防草シート等の修繕 (修繕の必要性が生じた場合のみ)

